RUA NEREU RAMOS 1182-D CENTRO-CHAPECÓ/SC 89801-020
CNPJ 17.070.813/0001-50

CLIENTE: OPERATIVA DE TRABALHO E EXTENSÃO RURAL TERRA- VIVA - COOPTASC CNPJ:02.145.432/0001-16
RUA MONTEVIDÉU 2135-E SALA 01 PASSO DOS FORTES CEP 89805-750
FONE (49) 3322-2365 cooptrasc@gmail.com

ORÇAMENTO DE CÂMARA DE RESFRIAMENTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- **Dimensões:** 2,00m (L) x 2,00m (P) **Altura:** 2,45m
- **Painéis isotérmicos:** ISOPAINÉIS de PIR 70mm, acabamento **branco**, utilizados em **paredes, teto e piso**, garantindo excelente isolamento térmico e alta durabilidade.
- **Porta:** Giratória, medindo 0,80m x 1,80m, com **resistência elétrica embutida** para evitar condensação.
- **Unidade condensadora: 1 1/2HP Carrenada 380V trifásico**, **gás R22**.
- **Evaporador:** Duplo sistema de **ar forçado de baixo perfil 220V**, que assegura uma distribuição uniforme da temperatura interna. **Temperatura de trabalho:** De **+10°C a +12°C**.
- **Quadro de comando elétrico** digital com controle de sistema da refrigeração com controle de temperatura de degelo e compressor.

- 10 cantoneiras 40 x 40
- 7 cantoneiras 10 x 40
- 6 Perfis U 4 x 70 x 40
- Válvula de expansão R22
- Orifício número 2
- Solenoide 3/8
- Bobina 220v
- 5m de canos de cobre 1/2
- 5m de canos de cobre 3/8
- 2kg de gás R22
- 2 tubos isolantes 1/2
- 3 SikaFlex
- 200 rebites branco 4x12
- Luz de LED REFLETOR

DIFERENCIAIS DO PRODUTO

- ✅ **Material de alta qualidade:** Painéis de PIR com excelente resistência e durabilidade, projetados para garantir desempenho e longa vida útil.
- ✅ **Isolamento superior:** Estrutura altamente eficiente, proporcionando menor perda térmica e maior economia de energia.
- ✅ **Motor eficiente:** Equipamento com **alto rendimento e baixo consumo**, garantindo estabilidade e confiabilidade no funcionamento.
- ✅ **Acabamento profissional:** Design moderno e montagem precisa, atendendo aos padrões técnicos e estéticos exigidos. ✅ **Garantia: 2 anos**

Valor Total R$35.500,00 CHAPECÓ-SC, 30/10/2025